

Haklik Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: H-4800 Vásárosnamény

Táncsics M. utca 16.sz.

Telephely: H-4800 Vásárosnamény

Táncsics M. utca 51.sz.

Adószám: 25163513-2-15

Tel: +36/70-614-7437

Név : Gemzse Község Önkormányzata

Cím : 4567 Gemzse, Kossuth utca 36.

Kelt: 2021.01.

A munka leírása:

Készítette : Haklik József

4567 Gemzse, belterület hrsz.: 328,329 alatti ingatlanon
mini bölcsőde kialakítása. /külső munkák/

Készült: 2021. évi árszinten.

Megnevezés	Tervezői költségvetés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		4709650	3358031
1.1 Közvetlen önköltség összesen		4709650	3358031
2.1 ÁFA vetítési alap		8067681	
2.2 Áfa	27,00%	2178274	
3. A munka ára		10245955	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabilolás	434830	764640
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	4274820	2593391
Összesen:	4709650	3358031

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-3-0216002	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó	118 m2	292	720	34456	84960
2	36-007-9.2-0149094	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból MASTERPLAST Thermomaster Mosaic díszítő márványvakolat 101-112, Cikkszám: 0124-0001..15	118 m2	2360	2880	278480	339840
3	36-011-6-0190211	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf üvegszövet 150 g/m2, Csz: K00832010	118 m2	235	960	27730	113280
4	36-011-7-0391241	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf KLEBESPACHTEL/Ragasztótapasz polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához, Csz.: K00617031	118 m2	798	1920	94164	226560
Munkanem összesen:						434830	764640

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.5	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	237,49	m	0	6780	0	1610182
2	45-004- 31.2.1- 0111707	Komplett kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezt kerítéstalpakhoz rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig táblás kerítés. vastagság: 13 mm, magasság: 0,11 m	237,49	m	18000	4140	4274820	983209
Munkanem összesen:							4274820	2593391